

Costo Installazione aria condizionata:

TARIFFE PER IMPIANTI NON PREDISPOSTI, con canalina da esterno.

| | |
|--|---|
| MODELLI CLIMATIZZATORI MONOSPLIT: | LINEA DA 1 A 5 MT. + LINEA DA 6 MT. IN POI |
| MONOSPLIT PARETE O PAVIMENTO FINO A 12000 BTU/H (RAME 1/4+3/8) | € 300,00 + € 30,00 Ogni metro di linea in più |
| MONOSPLIT PARETE O PAVIMENTO DA 13000 A 24000 BTU/H (RAME 1/4+1/2) | € 350,00 + € 30,00 Ogni metro di linea in più |
| MONOSPLIT PARETE O PAVIMENTO OLTRE 24000 BTU/H (RAME 1/4+5/8 - RAME 3/8+5/8) | € 400,00 + € 30,00 Ogni metro di linea in più |
| MONOSPLIT SOFFITTO FINO A 12000 BTU/H (RAME 1/4+3/8) | € 350,00 + € 30,00 Ogni metro di linea in più |
| MONOSPLIT SOFFITTO DA 13000 A 24000 BTU/H (RAME 1/4+1/2) | € 400,00 + € 30,00 Ogni metro di linea in più |
| MONOSPLIT SOFFITTO OLTRE 24000 BTU/H (RAME 1/4+5/8 - RAME 3/8+5/8) | € 450,00 + € 30,00 Ogni metro di linea in più |
| MONOSPLIT CANALIZZABILE DA 12000 A 24000 BTU/H (RAME 1/4+1/2) ESCLUSO MONTAGGIO CANALI E CANALI | € 500,00 + € 30,00 Ogni metro di linea in più |
| MONOSPLIT CANALIZZABILE DA 24000 A 60000 BTU/H (RAME 1/4+5/8 - RAME 3/8+5/8) ESCLUSO MONTAGGIO CANALI E CANALI | € 550,00 + € 30,00 Ogni metro di linea in più |
| OLTRE 60000 BTU/H - PREZZO DA CONCORDARSI - MONTAGGIO CANALI PREZZO DA CONCORDARSI. | |
| MONOSPLIT CASSETTA DA CONTROSOFFITTO DA 12000 A 24000 BTU/H (RAME 1/4+3/8 - RAME 1/4+1/2) | € 500,00 + € 30,00 Ogni metro di linea in più |
| MONOSPLIT CASSETTA DA CONTROSOFFITTO DA 24000 A 60000 BTU/H (RAME 1/4+5/8 - RAME 3/8+5/8) | € 550,00 + € 30,00 Ogni metro di linea in più |
| MONOSPLIT A COLONNA DA 24000 A 50000 BTU/H | € 500,00 + € 30,00 Ogni metro di linea in più |
| MODELLI CLIMATIZZATORI MULTISPLIT: | LINEA FINO A 10 MT. - LINEA DA 11 MT. IN SU' |
| CLIMATIZZATORI DUAL SPLIT | € 600,00 + € 30,00 Ogni metro di linea in più |
| MODELLI CLIMATIZZATORI MULTISPLIT | LINEA FINO A 15 MT. - LINEA DA 16 MT. IN SU' |
| CLIMATIZZATORI TRIAL SPLIT | € 900,00 + € 30,00 Ogni metro di linea in più |
| MODELLI CLIMATIZZATORI MULTISPLIT | LINEA FINO A 20 MT. - LINEA DA 21 MT. IN SU' |
| CLIMATIZZATORI QUADRISPLIT | € 1150,00 + € 30,00 Ogni metro di linea in più |
| MODELLI CLIMATIZZATORI MULTISPLIT | LINEA FINO A 25 MT. - LINEA DA 26 MT. IN SU' |
| CLIMATIZZATORI PENTA SPLIT | € 1350,00 + € 30,00 Ogni metro di linea in più |
| MODELLI CLIMATIZZATORI MULTISPLIT | LINEA FINO A 30 MT. - LINEA DA 31 MT. IN SU' |
| CLIMATIZZATORI ESA SPLIT | € 1600,00 + € 30,00 Ogni metro di linea in più |

TARIFFE PER IMPIANTI GIA' PREDISPOSTI:

INSTALLAZIONE DI N° 1 PUNTO DI CLIMATIZZAZIONE GIA' PREDISPOSTO, CON CAVO ELETTRICO DI CONSENSO TRA UNITA' INTERNA ED ESTERNA ESISTENTE E CON LUNGHEZZA TUBAZIONI IDONEA E QUINDI SENZA SALDATURE DI PROLUNGAMENTO.

LAVAGGIO DELL'IMPIANTO CON AZOTO PER ELIMINARE UMIDITA' E RESIDUI ALL'INTERNO DELLA TUBAZIONE DI RAME CHE DANNEGGIANO IL COMPRESSORE. **€ 200,00 A LINEA**

PER PROLUNGAMENTI LINEA RAME + € 16,00 PER METRO + € 20,00 A LINEA PER CAVO ELETTRICO DI CONSENSO TRA U. EST. E U. INT. (DUAL, TRIAL-QUADRI, ECC.) SE NON PRESENTI.

Cosa comprende l'installazione BASE:

- Fornitura di tubazione di rame idonea, canalina con tutti i raccordi fino a metri 5.
- Foro passante su muratura in laterizio o mattone fino a spessore 400 mm.
- Tubazione di scarico condensa e collegamento elettrico con presa a fianco macchina o più vicina.
- Vuoto linee con pompa di aspirazione e controllo della tenuta dell'impianto.

Cosa non comprende l'installazione BASE:

- Fornitura di tubazione di rame idonea, canalina con vari raccordi oltre la lunghezza di metri 5 (+ € 30 x metro linea)
- Staffe di supporto unità esterna (+ € 22,31 o + € 24,79 acquistabili separatamente)
- Basi di supporto unità esterna (+ € 16,52 o + € 20,66 acquistabili separatamente)
- Foro passante in cemento armato (+ € 65 a foro)
- Saldatura tubi (+ € 13)
- Carica aggiuntiva gas oltre la precarica della casa produttrice (+ € 33 al kg x gas R410 e R407)
- Lavaggio tubazione per sostituzione vecchio gas R22 con nuovo gas R410 con liquido apposito (+ € 50 x linea)
- Ponteggio oltre 3 mt. H (+ € 75 fino a 5 mt.)
- Ponteggio oltre 3 mt. H (+ € 115 fino a 10 mt.)
- Installazione unità esterna sul tetto: da valutarsi
- Eventuali opere murarie, elettriche, idrauliche: da valutarsi

Tutti i prezzi sono IVA ESCLUSA